



PVCHECKS-PRO-PLUS: Menos Tiempo en Campo, Más Rentabilidad

La herramienta definitiva para la verificación y el mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas hasta 1500V.

¿Te Suenan Familiares Estos Problemas?



Horas Perdidas

Buscando fallos de aislamiento en strings interminables.



Incertidumbre y Presión

Al entregar una planta sin estar 100% seguro de su rendimiento.



Riesgo Normativo

No cumplir con la estricta normativa IEC/EN 62446 y tener que volver a revisar de nuevo.



Dificultad para justificar

Como justificar tu trabajo?

La Solución :

Se Acabó Perder el Tiempo

Es hora de trabajar de forma más inteligente.

Presentamos el PVCHECKs-PRO-PLUS, la única herramienta del mercado diseñada para transformar la forma en que certificas, mantienes y reparas tus instalaciones fotovoltaicas.

Es más que un instrumento.

Es un socio de negocio.



La Propuesta de Valor

Eficiencia Imbatible

Reduce las horas de trabajo en campo y verifica el rendimiento real.

Seguridad y Fiabilidad Total

Garantiza instalaciones seguras y conformes a la normativa.

Más Rentabilidad

Permite ofrecer servicios de alto valor y generar informes profesionales.



Argumentos Técnicos

Potencia para Pequeñas y Grandes Plantas

Mide hasta 1500V DC y 40A DC, cubriendo el 100% de las instalaciones.

Verificación Todo en Uno

Función AUTO para secuencia IEC 62446 Categoría 1 y prueba de Aislamiento hasta 1500V.

Diagnóstico Avanzado

Localizador de Fallos a Tierra (GFL) y Mantenimiento Predictivo (P.I. y D.A.R.).

Conectividad Total

WiFi integrado, conexión USB y memoria para 999 mediciones.



Ahorra Tiempo y Certifica el Rendimiento Real



Certificación en un Clic

La Función AUTO ejecuta la secuencia completa de la norma IEC 62446, Categoría 1:

- Tensión en vacío e intensidad de cortocircuito (Voc e Isc)
- Prueba de Polaridad
- Resistencia de Aislamiento (hasta 1500 V)
- Continuidad de los conductores de protección



Verificación del Rendimiento

Mide irradiancia y temperatura para verificar el rendimiento esperado (STC y OPC).



Localización de Fallos

La Función GFL detecta fallos de aislamiento en strings y localiza cual es el módulo con defecto de aislamiento .



Duerme Tranquilo: Instalaciones Seguras y Legales

Certificación IEC/EN 62446, Categoría I Integrada

El equipo automatiza las pruebas requeridas con las tensiones correctas (hasta 1500V).

"Entrega un certificado de calidad con la total confianza de que el trabajo está perfecto. Evita penalizaciones."

Mantenimiento Predictivo: Anticípate al Fallo

Análisis P.I. y D.A.R. detecta la degradación del aislamiento para prevenir fallos futuros.

"Ofrece a tus clientes un contrato de mantenimiento predictivo. Les avisas tú antes de que algo falle."



Tu Herramienta Definitiva

Oferta Exclusiva

25 Primeras Unidades: PVN 5.390€ * (Ahorro Total 2.124,45€ sobre el coste real de 7.514,45€)

PVCHECKS-PRO-PLUS Incluye:

- PVCHECKS-PRO
- Unidad remota SOLAR03
- Sonda de irradiación HT305
- Sonda de temperatura PT305
- Inclinómetro mecánico M304
- Incluye Certificado de calibración



* Oferta válida para Península, Islas Baleares y Canarias